






RZUT PIĘTRA
PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ
SKALA 1:50



Oznaczenia:

-  -ściany istniejące
-  -ściany projektowane, zamurowania
-  -wyburzenia, rozbiórki
-  -stolarka do wykucia

UWAGA:

Całość armatury sanitarnej (brodziki, baterie, podgrzewacze wody itp.) oraz osprzęt elektryczny do demontażu.
Istniejące posadzki do skucia i ponownego wykonania, tynki do uzupełnień i przecierki
Przed wykonaniem nowego nadproża z belek stalowych 3xC200 odkuć tynki na istniejącym nadprożu i sprawdzić długość jego oparcia. W przypadku gdy istniejące nadproże oparte jest na odcinku min. 15cm można poszerzyć otwór drzwiowy bez wykonywania nowego nadproża.
Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zaznajomić się z budynkiem oraz weryfikacją z przedstawioną dokumentacją projektową.
Za kompletne opracowanie należy uznać wszystkie opisy i rysunki, oraz wszystko to co zostało nieuwzględnione na rysunkach i w opisach, a jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami branżowymi.
Wymiary sprawdzać w naturze ze stanu istniejącego